JGM – Remodelações e Pinturas, Unipessoal Lda.
NIF: 517470942
Capital Social: 5.000,00 €
Beco dos Travassos, n.º 20 – 1.º
3025-124 Coimbra
Sede de registo: Coimbra | Número do registo: 517470942
E-mail: jgm.pinturas.rmd@gmail.com
ATCUD: JJPGGJPC-2
Website: www.jgmconstrucoes.com
Site em construção e desenvolvimento.

QUALIDADE EM CADA DETALHE

ORÇAMENTO

PROPOSTA COMERCIAL

N.º **2026-002**
Data: **20 de outubro de 2026**

DADOS DO CLIENTE / PROPRIETÁRIO
Hotel OnJ Serra da Estrela
Tortosendo
Covilhã

LOCAL DA OBRA
Hotel OnJ Serra da Estrela
Tortosendo
Covilhã
Trabalhos diversos

1 PASTA C · 2-ESTRUTURA — LÂMINA DE BETÃO PROJETADO

N.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	P.U.	VALOR
2.12 Lâmina de betão projetado					
	2.12.1 Fornecimento e aplicação de betão projetado, com armadura e ferrolhos, de acordo com o pormenor das peças desenhadas do projeto de estabilidade, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.				
2.12.1.1	Zona da Escada E1	m²	78,96	31,64 €	**2.498,18 €**
2.12.1.2	Zona do muro do saguão	m²	175,97	31,64 €	**5.567,43 €**
2.12.1.3	Caixas de elevadores	m²	100,00	31,64 €	**3.163,85 €**
				SUBTOTAL	**11.229,46 €**

2 PASTA D · 3-ARQUITECTURA — ALVENARIAS, COBERTURAS E PAVIMENTOS

N.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	P.U.	VALOR
3.2 Alvenarias e isolamentos					
3.2.1 Alvenarias exteriores e interiores					
3.2.1.1	Fornecimento e execução de paredes exteriores em duplo constituído por bloco térmico tipo «TÉRMICOproETICS BTE 20», assente em argamassa, pronto para receber acabamento, incluindo todos os trabalhos necessários.	m²	322,29	16,64 €	**5.362,42 €**
	3.2.1.2 Fornecimento de materiais e execução de paredes exteriores em tijolo cerâmico, assente com argamassa de cimento e areia.				
3.2.1.2.1	30×20×11	m²	28,81	13,64 €	**392,93 €**
	3.2.1.3 Fornecimento de materiais e execução de paredes interiores em tijolo cerâmico, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo execução de torsas e ligação aos elementos estruturais conforme as condições técnicas do projeto.				
3.2.1.3.1	30×20×07	m²	4.943,87	13,64 €	**67.426,99 €**
3.2.1.3.2	30×20×11	m²	965,14	13,64 €	**13.163,07 €**
3.2.1.3.3	30×20×15	m²	179,72	13,64 €	**2.451,11 €**
3.2.1.3.4	30×20×20	m²	232,14	13,64 €	**3.166,04 €**
3.2.1.4	Regularização dimensional de pilares existentes com aparelho de alvenaria 30×20×03	m²	14,35	13,64 €	**195,71 €**
3.5 Cobertura / terraços e varandas					
	3.5.1 Fornecimento de materiais e execução de impermeabilização e revestimento de coberturas em terraços visitáveis (MA 1.1), em conformidade com os elementos de projeto e CTE.				
3.5.1.2	Betão leve com argila expandida para criação de pendentes e betonilha de regularização	m²	474,05	10,64 €	**5.043,18 €**

N.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	P.U.	VALOR
3.5.1.8 Fornecimento de materiais e execução de impermeabilização e revestimento de coberturas em terraços não visitáveis (MA 1.2 e 1.3), em conformidade com os elementos de projeto e CTE.					
3.5.1.8.2	Betão leve com argila expandida para criação de pendentes e betonilha de regularização	m²	166,25	10,64 €	**1.768,65 €**
3.5.1.9 Terraços e varandas					
3.5.1.9.1	Betão leve com argila expandida para criação de pendentes e betonilha de regularização	m²	283,95	10,64 €	**3.020,80 €**
3.7 Construção civil e revestimentos					
3.7.1 Pavimentos interiores					
N.º 12 Trabalhos e quantidades do pavimento térreo identificado no projeto de estruturas. São parte integrante destes trabalhos o fornecimento de materiais de revestimento, colas, argamassas de juntas e todos os recursos humanos e equipamentos necessários para a sua execução.					
3.7.1.1	Betão leve com argila expandida com 15 cm de espessura	m²	2.456,70	10,64 €	**26.135,61 €**
3.7.1.2	Regularização dos pisos do edifício com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, prontos a receber os acabamentos finais a mosaico cerâmico ou outros.	m²	2.500,40	12,64 €	**31.601,31 €**
3.7.1.7	Betão afagado à talocha mecânica com pigmento colorido de cor verde — amostra/cor a aprovar em obra (MA 3.5)	m²	108,74	15,64 €	**1.700,53 €**
3.7.2 Pavimentos exteriores					
3.7.2.1	Regularização dos pisos do edifício com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, prontos a receber os acabamentos finais a mosaico cerâmico ou outros.	m²	333,02	12,64 €	**4.208,87 €**
				SUBTOTAL	**165.637,22 €**

3 3.4.1 FACHADAS

N.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	P.U.	VALOR
3.4.1.1	Isolamento térmico ETICS em XPS, tipo Weber cor branca ref. 0919, 10 cm, com calha de arranque, cantoneiras e pingadeiras (MA 4.3)	m²	461,48	20,64 €	**9.524,26 €**
3.4.1.3	Fornecimento e execução de reboco de cimento e areia para exteriores	m²	80,84	12,64 €	**1.021,70 €**
				SUBTOTAL	**10.545,96 €**

4 3.6 DIVERSOS

N.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	P.U.	VALOR
3.6.4	ETICS em XPS, tipo Weber cor branca ref. 0919, 6 cm, com calha de arranque, cantoneiras e pingadeiras, em face interior de platibandas (MA 4.3). Inclui limpeza e preparação do suporte.	m²	98,73	20,64 €	**2.037,64 €**
				SUBTOTAL	**2.037,64 €**

5 3.7.3 PAREDES E LAMBRIS INTERIORES

N.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	P.U.	VALOR
3.7.3.1	Estuque para pintar, cor branca Richimi H2O (MA 5.1)	m²	934,16	12,64 €	**11.806,38 €**
3.7.3.2	Estuque para pintar, cor Hollandse Lucht 17 L'Authentique (MA 5.2)	m²	861,48	12,64 €	**10.887,82 €**
3.7.3.3	Revestimento a placas de cortiça Amorim Wise Dekwall RY40001 Melville Waxed 81000071, 600×300×3 mm (MA 5.3)	m²	284,52	15,64 €	**4.449,47 €**
3.7.3.4	Estuque para pintar, cor Fluister 155 L'Authentique (MA 5.4)	m²	2.251,64	9,64 €	**21.702,44 €**
3.7.3.5	Estuque para pintar, cor Ivoor 76 L'Authentique (MA 5.5)	m²	536,79	9,64 €	**5.173,85 €**
3.7.3.6	Reboco para pintar, cor branca (MA 5.7)	m²	450,62	13,64 €	**6.145,78 €**

N.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	P.U.	VALOR
3.7.3.8	Estuque para pintar, cor terra Walls Blanc 180 L'Authentique (MA 5.9)	m²	98,50	9,64 €	**949,39 €**
3.7.3.9	Pasta cimentícia Richimi Koncreto cor 2250 (MA 5.10)	m²	76,06	15,64 €	**1.189,46 €**
3.7.3.10	Lambrim até 0,45 m em Margrés Subway Ash 45×90×9 mm, incluindo cola e junta (MA 6.1)	m²	19,78	15,64 €	**309,33 €**
3.7.3.11	Lambrim até 1,10 m Weber Weberplast, cor a definir (MA 6.2)	m²	504,25	15,64 €	**7.885,72 €**
3.7.3.12	Lambrim até 1,40 m em painéis de cortiça Amorim Wise Dekwall RY1M001 Malta Campagne 81000067 (MA 6.4)	m²	1.029,23	15,64 €	**16.095,62 €**
3.7.3.16	Reboco de cimento e areia talochado para receber material cerâmico (art.º 3.7.3.10, 3.7.3.13 e 3.7.3.14)	m²	619,55	10,64 €	**6.591,09 €**
3.7.3.17	Reboco de cimento e areia liso para receber revestimentos (art.º 3.7.3.9, 3.7.3.11 e 3.7.3.12)	m²	1.609,54	10,64 €	**17.123,10 €**
				SUBTOTAL	**110.309,45 €**

6 3.7.5 TECTOS INTERIORES

N.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	P.U.	VALOR
3.7.5.1.10	Reboco para pintar, cor branca Richimi H2O (MA 8.11)	m²	43,13	10,64 €	**458,84 €**
				SUBTOTAL	**458,84 €**

7 PROJETO DE ARQT. — JANEIRO 2024

N.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	P.U.	VALOR
A.1.3	Piso -2: reboco para pintar, cor branca Richimi H2O (MA 8.11)	m²	16,67	10,64 €	**177,34 €**
A.2.2	Piso -2: reboco para pintar, cor branca Richimi H2O (MA 8.11)	m²	57,02	10,64 €	**606,61 €**
A.2.9	Piso -2: estuque para pintar, cor Hollandse Lucht 17 L'Authentique (MA 5.2)	m²	19,78	10,64 €	**210,43 €**
A.3.1.2	Piso 0: reboco talochado para receber revestimento cerâmico	m²	7,93	10,64 €	**84,36 €**
4.5.2	Piso 2: argamassa de suporte para receber revestimento em instalação sanitária pública e sauna	m²	43,00	9,64 €	**414,46 €**
4.5.3	Piso 2: estuque para pintar, novo compartimento do restaurante. No mapa a unidade vinha em m³ e foi tratada como m².	m²	23,36	10,64 €	**248,52 €**
				SUBTOTAL	**1.741,72 €**

RESPONSABILIDADES DA EMPRESA E GARANTIAS

- Responsabilidade civil por danos causados durante perfurações (redes de esgotos, água e eletricidade).
- Responsabilidade integral pela aquisição de materiais de boa qualidade, execução dos trabalhos e entrega da obra em perfeitas condições, formalizada em contrato.

PLANO DE PAGAMENTOS

Validade da proposta	**15 dias**
Condições de pagamento	**A acordar**

Valores líquidos, sem IVA. A duração e o início da obra ficam por calendarizar.

RESUMO FINANCEIRO

Valor Total Líquido

301.960,29 €

Coimbra, 20 de outubro de 2026.

A Gerência

(Assinatura e carimbo)